



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -14/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 255 /2018

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης του έργου 'Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Ήλιδας' [αρ. μελ. 24/2018] »

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 14/15850/16.07.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης [παράταξη
μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 18. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 19. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος | 20. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 22. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 9. Δούλος Παντελής | 23. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 15. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 2. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 3. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος 4. Πασσάς Ιωάννης 5. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»]
6. Μπιλέρης Νικόλαος 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 8. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 9. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ,

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις- Ο κ. Πατρινός προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διάταξης.

Αποχωρήσεις: Η κα Κοκκαλιάρη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 26^{ου} Θέματος και ο κ. Φωτόπουλος κατά τη συζήτηση του 28^{ου}.

Κατά τη διαδικασία, μετά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος ΗΔ, προτάχθηκε η συζήτηση των θεμάτων υπ' αριθμ. 26 ως 42.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 28ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση της 24/2018 μελέτης τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Η μελέτη αυτή, προϋπολογισμού 822.000,00 € με Φ.Π.Α., αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Ήλιδας (ΣΑΕΠ 801 /2018)».

Σκοπός του έργου είναι η άμεση αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές, που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα) στον Δήμο Ήλιδας, τόσο κατά την διάρκεια του χειμώνα όσο και της άνοιξης, περιόδου 2017-2018.

Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται έργα απολύτως απαραίτητα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την άμεση άρση των δυσμενών επιπτώσεων που προέκυψαν από αυτές και τα οποία θα επαναφέρουν την κατεστραμμένη υποδομή στην πρότερη κατάσταση, χωρίς να αποτελούν έργα νέων βελτιωμένων υποδομών.

Στόχος των έργων αυτών, είναι η άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και η άρση των αρνητικών επιπτώσεων, στις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, στην οικονομία των περιοχών αυτών (λόγω αδυναμίας προσπέλασης σε ιδιοκτησίες για άσκηση των επαγγελματικών τους, κυρίως αγροκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων), στην εύρυθμη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών και την επικοινωνία με τους οικισμούς που βρίσκονται εντός των ανωτέρω περιοχών.

Οι προκληθείσες ζημιές, η αποκατάσταση των οποίων περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη, καταγράφησαν από την υπηρεσία μας σε σχετικές αυτοψίες, όπου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:...

Για την αποκατάσταση των ανωτέρω, στα πλαίσια του παρόντος έργου θα υλοποιηθούν τα παρακάτω :

1. Στη θέση «Άγιος Ανδρέας» της Τ.Κ Λαγανά, θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα πάχους 0,15μ. σε μήκος 250,00μ. περίπου. Θα γίνει χρήση ξυλοτύπων για τον εγκιβωτισμό του σκυροδέματος και τη δημιουργία αρμών συστολής - διαστολής καθώς και δομικού πλέγματος.
2. Στη θέση «Αγία Μαρίνα» της Τ.Κ. Δουναιίκων, θα κατασκευαστεί τεχνικό απορροής ομβρίων με χρήση τσιμεντοσωλήνων Φ800χλστ πλήρως εγκιβωτισμένες περιμετρικά με σκυρόδεμα σε μήκος 750,00μ περίπου όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης.
3. Στον οικισμό «Βάλμη» της Τ.Κ. Αγραπιδωχωρίου, θα κατασκευαστεί κατάντι του δρόμου τοίχος αντιστήριξης στέψης οπλισμένος με σκυρόδεμα μήκους 11,00 περίπου και ύψους Η=6,00μ και κατασκευή του οδοστρώματος με σκυρόδεμα.
4. Στη θέση «Μπουμπούνα» της Τ.Κ. Κρουονερίου θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός πλάτους 2,00μ. και ύψους 1,00μ. (άνοιγμα και μήκος αξονικού 5,00μ.),
5. Στη θέση «Βρεστά» της Τ.Κ Γερακίου θα γίνει εγκιβωτισμός του υπάρχοντος τεχνικού που αποτελείται από τσιμεντοσωλήνες Φ1200χλστ με σκυρόδεμα πάχους 0,15μ. σε μήκος 5,0μ. και κατασκευή κοιτόστρωσης με σκυρόδεμα πάχους 0,15μ διαστ. 10,0Χ5,0μ. περίπου.
6. Στη θέση «Παλιόμυλος» της Τ.Κ. Δαφνιώτισσας θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός πλάτους 4,00μ. και ύψους 1,00μ. με μήκος 12,00μ. περίπου και πτερυγότοιχων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
7. Στη θέση «Ξυδέικα» της Τ.Κ. Μαζαρακίου θα γίνει κατασκευή δίδυμου τεχνικού σε μήκος 2,00μ με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ1000χλστ πλήρως εγκιβωτισμένες περιμετρικά με σκυρόδεμα πάχους 0,20μ και κατασκευή πτερυγότοιχων κατάντι.
8. Στη θέση είσοδος «Ρουπακιά», σύμφωνα με την γεωλογική μελέτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αστοχίας του δρόμου προτείνεται: Α) Έμπηξη μεταλλικών δοκών τύπου ΗΕΒ 160 σε βάθος περίπου τα 6μ. Επί του οδοστρώματος θα γίνει αντικατάσταση της υπόβασης με γωνιώδεις λατύπες σε συνολικό ύψος 1,00μ, επί των οποίων θα επιστρωθεί 0,50μ περίπου, καθαρό γωνιώδες χαλίκι οδοστρωσίας. Β) Για την προστασία από την διάβρωση των τοποθετούμενων στρώσεων λατυπών και χαλίκων, αλλά και του επικλινούς τμήματος του πρानούς θα τοποθετηθεί σε όλο το μήκος του δρόμου, κατάλληλης διατομής γεώπλεγμα, το οποίο θα καλύψει επίσης και την επικλινή πλευρά του δρόμου και στη συνέχεια θα κατασκευασθεί βάση, υπόβαση και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας.
9. Στην τοπική κοινότητα Καλυβίων Ήλιδας, στο ρέμα που διασχίζει την Τ.Κ. θα κατασκευαστεί ανοιχτός κιβωτοειδής οχετός με σκυρόδεμα C20/25 σε συνολικό μήκος 100 μ. περίπου και καθαρό ύψος Η= 2,75 m.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αρ. πρωτ. οικ. 202162/3-10-2012 της ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος)/Υπουργείου Περιβάλλοντος, με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε περίπτωση κήρυξης περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ακραίου φυσικού φαινομένου ή άλλης καταστροφής», το παρόν έργο μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη τήρηση της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση του Αντιδήμαρχου, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10, γ) τη μελέτη της ΔΤΥ και τον αναλυτικό προϋπολογισμό της,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την 24/2018 μελέτη τού έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Ήλιδας (ΣΑΕΠ 801 /2018)», συνολικού προϋπολογισμού 822.000,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 255 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος