



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 390/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 38/04-12-2018 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων από την θεομηνία στις 26,27&28-11-2018» (αρ. μελέτης: 44/2018)».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 04-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 27995/38/30-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Αν/δρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης – Μέλος.
3. Δούλος Παντελής – Μέλος.
4. Τζουλέκης Σπυρίδων – Μέλος.
5. Ευσταθόπουλος Ηλίας – Μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος.
2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος – Μέλος.
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος.
4. Μπιλέρης Νικόλαος – Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα τέσσερα (4) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας το αρ. πρωτ. 27863/Δ4/4553/29-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Σας διαβιβάζουμε μελέτη που εκπονήθηκε από την υπηρεσία μας, μετά τις πρόσφατες θεομηνίες που έπληξαν το Δήμο 'Ηλιδας, για την εκτέλεση έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων από την θεομηνία στις 26,27&28-11-2018 ποσού 70.000,00€ (αρ. μελέτης 44 /2018) και σας γνωρίζουμε ότι: α) το ανωτέρω έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, β) η ανάθεση του, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα που δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, δύναται να γίνει σύμφωνα με τις παραγράφους 1 & 2γ του άρθρου 32 αυτού, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης».

Στην τεχνική έκθεση της αρ. 44/2018 μελέτης αναφέρονται τα εξής:
«Η μελέτη αυτή, προϋπολογισμού 70.000,00€ με Φ.Π.Α., αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση προβλημάτων από την θεομηνία στις 26, 27 & 28-11-2018 Δήμου 'Ηλιδας». Σκοπός του έργου είναι η άμεση αποκατάσταση διαφόρων προβλημάτων που προέκυψαν από την θεομηνία στις 26, 27 & 28-11-2018 Δήμου 'Ηλιδας με στόχο:

α) την αποφυγή δημιουργίας μεγαλύτερων προβλημάτων κατά τη διάρκεια του επερχόμενου χειμώνα (με δεδομένο ότι τα τελευταία έτη στο Δήμο μας εμφανίζονται συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα) και την προστασία ιδιοκτησιών και

β) την προστασία από κινδύνους, που εγκυμονούν λόγω των προβλημάτων αυτών, τόσο για τις ιδιοκτησίες, όσο και για τις ανθρώπινες ζωές, των πολιτών του Δήμου

Στα πλαίσια του έργου διαπιστώθηκε και θα υλοποιηθούν τα παρακάτω :

☐ Στην Τ.Κ Χαβαρίου :

α) Στο δρόμο που βρίσκεται το ταχυδρομείο, δημιουργήθηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα από την μεγάλη ποσότητα των ομβρίων με αποτέλεσμα τα όμβρια να μπουκνουν στα καταστήματα. Απαιτείται άμεσα να κατασκευαστεί εγκάρσιο τεχνικό στην οδό, με σκυρόδεμα C16/20 διαστ. 6,50Χ0,50Χ0,50 με βέργες από μασίφ σίδηρο διαστ. 2Χ3εκ., προκειμένου να συλλέγονται τα όμβρια και οδηγηθούν σε υπάρχον φρεάτιο.

β) Στην θέση «Αγ. Νικόλαος» δημιουργήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να αδυνατούν οι κάτοικοι να έχουν πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους. Απαιτείται άμεσα να κατασκευαστεί σε επιφάνεια 340,00 τ.μ. περίπου τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ με χρήση δομικού οπλισμού. Θα γίνει χρήση ξυλοτύπων για τον εγκιβωτισμό του σκυροδέματος και τη δημιουργία αρμών συστολής-διαστολής καθώς και δομικού οπλισμού με πλέγμα T131.

γ) Στην θέση «Ρίκο Μαγούλα» δημιουργήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να αδυνατούν οι κάτοικοι να έχουν πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους.

Απαιτείται να κατασκευαστεί τεχνικό απορροής ομβρίων υδάτων με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ400 χλστ πλήρως εγκιβωτισμένων περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ. σε μήκος 4,0μ.

☐ Στην Τ.Κ Δαφνιώτισσας:

α) Στην θέση «Βουρλές» λόγω των πλημμυρικών φαινομένων δημιουργήθηκε υπόσκαφο σε υπάρχοντα ασφαλτόδρομο

Απαιτείται άμεσα να κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης στέψης οπλισμένος σε μήκος 7,0μ. και ύψος H=1,50Μμ.με σκυρόδεμα C16/20.

β) Στην θέση Μπούκα κατάντι του καμένου βουνού λόγω μεγάλης παροχέτευσης ομβρίων υδάτων έχει διαβρωθεί ο υπάρχον δρόμος με αποτέλεσμα να αδυνατούν οι κάτοικοι να έχουν πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους.

Θα γίνει τσιμεντόστρωση του κατεστραμμένου δρόμου σε μήκος 50,0μ.και πλάτους 5,0μ. με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15m. Θα γίνει χρήση ξυλοτύπων για τον εγκιβωτισμό του σκυροδέματος και τη δημιουργία αρμών συστολής-διαστολής καθώς και δομικού οπλισμού με πλέγμα T131.

γ) Στη θέση «Παλιάλωνα» η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε την καταστροφή τμήματος του αγροτικού δρόμου.

Απαιτείται η κατασκευή συρματωκιβωτίων σε μήκος 15,0 μ. περίπου και αποκατάσταση του βασικού αγωγού απορροής όμβριων του χωριού, ο οποίος έχει αποφραχθεί, με τσιμεντοσωλήνες Φ600χ λστ. πλήρως εγκιβωτισμένες περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ.

☐ Στην Τ.Κ Δουνεικών

α) στην θέση «Καραπατά» εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων καταστράφηκε ο αγροτικός δρόμος σε μήκος 30,00μ περίπου μες αποτέλεσμα να αδυνατούν οι κάτοικοι να έχουν πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους.

Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση σε μήκος 30,00μ με πλάτος 5,0μ περίπου με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ. με κατασκευή χαλινού κατάντι διαστ. 20Χ0,50Χ0,20. Θα γίνει χρήση ξυλοτύπων για τον εγκιβωτισμό του σκυροδέματος και τη δημιουργία αρμών συστολής-διαστολής καθώς και δομικού οπλισμού με πλέγμα T131.

β) στον δημοτικό δρόμο προς «Σταματελαίικα» δημιουργήθηκαν μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα . Απαιτείται να γίνει καθαίρεση του μικρού ανεπαρκούς τεχνικού (που είχε κατασκευασθεί από ιδιώτη χωρίς γνώση της υπηρεσίας) και να κατασκευασθεί κιβωτοειδές τεχνικό ανοίγματος 2,0 Χ1,0(h) σε μήκος 4,0μ με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.

☐ Στον οικισμό Προδρόμου της Τ.Κ Μαζαρακίου :

α) στην θέση «Βρωμόβρυση» από «Μητρέικα προς Κορμπακείικα» έχει καταστραφεί υπάρχον τεχνικό απορροής ομβρίων εγκάρσια σε αγροτοδασικό δρόμο.

Θα γίνει αποξήλωση του παλιού και κατασκευή νέου τεχνικού απορροής ομβρίων σε μήκος 4,0μ. με χρήση τσιμεντοσωλήνων Φ1000χλστ. πλήρως εγκιβωτισμένων περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ.

☐ Στην Τ.Κ Δάφνης

α) στη θέση «Τραγάνι» έχει καταστραφεί τμήμα υπάρχοντος τεχνικού απορροής ομβρίων

Θα γίνει αποξήλωση του τμήματος αυτού και κατασκευή νέου τμήματος τεχνικού απορροής ομβρίων σε μήκος 3,0μ. με χρήση τσιμεντοσωλήνων Φ500χλστ. πλήρως εγκιβωτισμένων περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ.

□ Στον δρόμο Περιστέρι-Δαφνιώτισσα

α) έχει καταστραφεί πλήρως υπάρχον εγκάρσιο τεχνικό απορροής ομβρίων

Θα γίνει αποξήλωση του παλιού και κατασκευή νέου τεχνικού απορροής ομβρίων σε μήκος 4,0μ. με χρήση τσιμεντοσωλήνων Φ800χλστ. πλήρως εγκιβωτισμένων περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ.

□ Στην Δ.Κ. Αμαλιάδας

α) Στην Αμαλιάδα, πλησίον Νεκροταφείου Καλλιτσα θα κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής όμβριων με σκυρόδεμα C16/20 και τοποθέτηση χυτοσιδηρής σχάρας.

β) στην εσωτερική και στην αγροτική οδοποιία διαπιστώθηκαν ζημιές από μεγάλες διαβρώσεις του εδάφους εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων, με αποτέλεσμα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου να υπάρχει δυσχέρεια της κυκλοφορίας και σε πολλές περιπτώσεις αδυναμία προσπέλασης.

Απαιτείται άμεσα να γίνει αποκατάσταση της βατότητας με θραυστό υλικό και αμμοχαλικοστρώσεις.

Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση αμμοχάλικου για την αποκατάσταση του οδοστρώματος με κατάλληλη κλίση (καμπαρύ) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απορροή των όμβριων υδάτων.

Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν στον ανάδοχο από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση αυτού για την αποφυγή ατυχήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Το έργο θα εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018 και οι απαιτούμενες πιστώσεις για την εκτέλεση του θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του έτους 2018 του Δήμου.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 από εργολάβους Α1 τάξης και άνω για έργα οδοποιίας η ανάθεση του, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα, που δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, δύναται να γίνει σύμφωνα με τις παραγράφους 1 & 2γ του άρθρου 32 αυτού, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης..».

Στη συνέχεια θέτω υπόψη σας την αρ. πρωτ. 28010/30-11-2018 πρόσκληση της προϊσταμένης αρχής προς την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για διαπραγμάτευση. Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την οποία κατατέθηκε προσφορά από τον κ. ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ με προσφερόμενη έκπτωση 10%. Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος ψηφίζει αρνητικά καθώς θεωρεί ότι για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την εκτέλεση των εργασιών λόγω του χειμώνα και των ακραίων καιρικών φαινομένων έπρεπε να γίνουν μικρότερα έργα ώστε να μπορούν εκτελεστούν γρήγορα και άμεσα.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τεχνική Έκθεση, το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010, την κείμενη νομοθεσία του Ν.4412/2016, την κείμενη νομοθεσία του Ν.4555/2018 τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και οι οποίες: - οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, - δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με ανταγωνιστικές διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού κλπ, - οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Αναθέτει μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση προβλημάτων από την θεομηνία στις 26,27&28-11-2018» (αρ. μελέτης: 44/2018)» ποσού 70.000,00€ (αρ. μελέτης 44/2018) στην εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 19 – Αμαλιάδας Τ.Κ. 27200 ΑΦΜ 078258207 με προσφερόμενη έκπτωση 10%.
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 390/2018

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 04-12-2018
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ