



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 321/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/25-08-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Απ' ευθείας ανάθεση του έργου: Κατασκευή νέου πύλλαρ στην Τ.Κ Εφύρας λόγω μεταφοράς μετρητή ΔΕΔΔΗΕ».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 25-08-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ήλιδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 30085/22/21-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Πρόεδρος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος
3. Νικολόπουλος Νικόλαος – Μέλος
4. Παναγιωτάρας Δημήτριος – Μέλος
5. Προκόπης Πέτρος – Μέλος
6. Κολόσακας Άγγελος – Μέλος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος).

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δούλος Παντελής – Μέλος
2. Χριστόπουλος Γεώργιος – Αν/δρος
3. Παναγόπουλος Χρήστος – Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα τρία (3) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αριθμό 374/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση κατασκευής του έργου: Κατασκευή νέου πύλλαρ στην Τ.Κ Εφύρας λόγω μεταφοράς μετρητή ΔΕΔΔΗΕ, προϋπολογισμού δαπάνης €2.500,00 και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου η απευθείας ανάθεση. Το έργο είναι ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του δήμου έτους 2014, προέκθεση 553/08.08.2014.

Θέτω υπόψη σας το αριθμ. 46/14 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Το παρακάτω έργο, προϋπολογισμού 2.500,00 € με ΦΠΑ, αφορά την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή νέου πύλλαρ στην Τ.Κ. Εφύρας λόγω μεταφοράς μετρητή ΔΕΔΔΗΕ». Συγκεκριμένα, στην Τ.Κ. Εφύρας πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα ο οδοφωτισμός σε κεντρικό δρόμο. Ο μετρητής και ο ηλεκτρικός πίνακας οδοφωτισμού κεντρικού δρόμου στην Εφύρα είχαν τοποθετηθεί σε τοίχο οικίας. Κατόπιν αίτησης της ιδιοκτήτριας, η ΔΕΔΗΕ προχώρησε στην άμεση απομάκρυνση του μετρητή ηλεκτρικού

ρεύματος. Για την επαναλειτουργία του οδοφωτισμού απαιτείται η μεταφορά της παροχής από την ΔΕΔΔΗΕ και η προμήθεια/κατασκευή/μεταφορά/τοποθέτηση νέου πίλλαρ και διασύνδεση με την υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση οδοφωτισμού.

Συγκεκριμένα : Περιλαμβάνεται η δαπάνη κατασκευής της βάσης της συσκευής από σκυρόδεμα C 16 διαστάσεων 0,80μ.Χ0,60μ.Χ0,50μ. συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης εκσκαφής , της προμήθειας μεταφοράς και προσκόμισης επιτόπου του έργου σύνδεσης με τους σωλήνες του δικτύου , έντεχνη τοποθέτηση και στερέωση ώστε να μη μετακινηθούν κατά την τοποθέτηση του σκυροδέματος , των απαραίτητων πλαστικών σωλήνων για το δίκτυο ή την γείωση της ΔΕΗ με τις αντίστοιχες καμπύλες. Την προμήθεια, παρασκευή , μεταφορά προσκόμιση επιτόπου του έργου και έντεχνη τοποθέτηση και διάστρωση της απαραίτητης ποσότητας σκυροδέματος C12/15 με τις πιο πάνω διαστάσεις στο λάκκο με τη χρήση ξυλοτύπου, αφήνοντας απόλυτα επίπεδη και ορθογωνισμένη και καλαιοσθητή. Την προμήθεια, μεταφορά προσκόμιση επιτόπου του έργου και έντεχνη τοποθέτηση και στερέωση τεσσάρων (4) σιδερένιων αγκίστρων (μπουλονιών) Φ 3/8" x 20 εκ. μήκος με ανάλογο σπείρωμα για την στερέωση του πίλλαρ, εφόσον τούτο στερείται σιδερογωνιών στα τέσσερα άκρα. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση κιβώτιου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός πίλλαρ κατασκευασμένου από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάμες κλπ.) συγκολλημένα ή συνδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδόελασμα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 0,50 m, ύψος 1,40m, και βάθος 0,36m. Στο χώρο που προορίζεται για την Δ.Ε.Η. και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η. Θα φέρει δε τζάμι ώστε να είναι εφικτή η ανάγνωση της ένδειξης του μετρητή της Δ.Ε.Η. Στο χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6 cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο ενσωμάτωσης του πίλλαρ και όλων των απαραίτητων υλικών, καλωδίων και των μικροϋλικών, συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη σύνδεσης της γείωσης, η δαπάνη ελέγχων , δοκιμών και ρυθμίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία (προμέτρηση για ΔΕΗ, εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου και ότι απαιτείται για την παροχή ρεύματος από την ΔΕΗ). Περιλαμβάνεται ακόμα πλαστικός επίτοιχος πίνακας που θα τοποθετηθεί εντός του πίλλαρ, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλο τα απαραίτητα ραγουλικά, διακόπτες και ασφάλειες . Ακόμα περιλαμβάνονται έξι μέτρα τοποθετημένη σιδηροσωλήνα, γαλβανιζέ σωλήνα 3 ιντσών για την στήριξη του καλωδίου παροχής. Θα γίνουν νέες εκσκαφές και διάνοιξη χάνδακα για την διασύνδεση με την υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση οδοφωτισμού, απομάκρυνση εκσκαφών και την τοποθέτηση όλων των απαραίτητων σωληνώσεων. Τέλος θα περιλαμβάνεται και η φόρτωση, απομάκρυνση, μεταφορά και απόρριψη των άχρηστων προϊόντων εκσκαφής κλπ, στον πλησιέστερο επιτρεπόμενο χώρο και πλήρη αποκατάσταση οδών και πεζοδρομίων στην πρωτύτερη μορφή. Τα υλικά που θα τοποθετηθούν θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, θα είναι συμβατά με τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς, του εργοδότη δικαιουμένου στην απόρριψη οποιασδήποτε ελαττωματικής ποσότητας ή κακοτεχνίας. Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν στον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου από τη διευθύνουσα Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Το έργο θα γίνει με απευθείας ανάθεση από εργολάβο ή εμπειροτέχνη για έργα Η/Μ, σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87. Η δαπάνη θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό τού δήμου έτους 2014, στον Κ.Α. εξόδων 20.7325.20701.».

Το έργο είναι ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του δήμου έτους 2014 και προτείνεται η ανάθεση του έργου στον ΕΔΕ Παναγούλη Ιωάννη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ229/99 η ανάθεση του έργου γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και την περιγραφή του έργου. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.1418/84.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

το αίτημα δαπάνης και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις των Π.Δ.171/87, 609/85 & 229/99, των Ν.1418/84, 3263/2004, 3463/2006, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 19 παρ. 13 του ν.4071/11-4-2012, μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα

Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή νέου πύλλου στην Τ.Κ. Εφύρας λόγω μεταφοράς μετρητή ΔΕΔΔΗΕ στον ΕΔΕ Παναγούλη Ιωάννη στο ποσό των 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 321/2014

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 25-08-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Ζαχαρόπουλος